

ANEXA 2

PROCEDURI DE TESTARE SI ACCEPTANTA

Predarea tubetei petraseul inchiriat se va face de către Furnizor catre Utilizator în termen de [X] de zile de la „Data intrării în vigoare a Contractului”.

În urma predării Utilizatorul va începe echiparea tubetei, efectuând și următoarele verificări, împreună cu Furnizorul:

1. Notificare de către Furnizor, pentru acces, conform Procedura Acces;
2. Însoțirea reprezentanților Utilizatorului de către un reprezentant al Furnizorului;
3. Constatarea situației existente;
4. Întocmire proces-verbal de constatare situație;
5. Semnarea procesului verbal de către Partii cu observații individuale dacă există;
6. Transmiterea către Furnizor de către Utilizator a observațiilor care necesită soluționare împreună cu termenele de soluționare;
7. Transmiterea de către Furnizor către Utilizator a modului de soluționare a observațiilor;
8. Avizarea de către Furnizor a soluțiilor implementate;
9. Arhivarea procesului verbal și a anexelor aferente.

Procedura de recepție

Principalele etape, sub rezerva modificării lor în instrucțiunile specifice ulterioare, sunt:

1. Verificare instalare tubete în tubulatură și camere de tragere conform planului de execuție
2. Verificare tubete
 - a. Pentru tubetele suflate: prin sondaj utilizând metoda suflării cu aer
 - b. Pentru tubetele instalate în fabrică: prin prezentare certificat de calitate
3. Verificare închidere camere și camere de tragere
4. Întocmire proces-verbal de recepție tronson
5. Arhivare proces-verbal

NETCITY TELECOM

UTILIZATOR

ANEXA 3

MODEL DE PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Incheiat azi, in Bucuresti, între:

(1) **Netcity Telecom S.A.**, având sediul în Str. Cernăuți nr. 27C, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/23190/2007, cod unic de înregistrare (CUI) 22902080, reprezentată de către, în calitate de, denumită în continuare **Furnizor** sau **Netcity Telecom**,

și

(2) [●], având sediul la [●], înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul [●], cod unic de înregistrare (CUI) [●], reprezentată de către [●], denumit în continuare **Utilizator**

Furnizorul preda, iar Utilizatorul primește o cantitate de tubete conform tabelului de mai jos:

| Nr. Segment | Denumire Strada | De la A | Pana la B | Nr tubete | Lungime (in m) | Observatii |
|-------------|-----------------|---------|-----------|-----------|----------------|------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

OBSERVATII:

.....

Tubetele sunt conforme cu Specificatiile din contractul nr si pot fi utilizate pentru instalarea cablului cu micro-fibra optica.

Furnizor,

Utilizator,

ANEXA 5

SERVICII DE INSTALARE

Serviciile de instalare includ urmatoarele:

Supervizarea urmatoarelor activitati, realizate de Utilizatori cu operatori specializati sau in regie proprie:

1. Instalarea cablului cu micro-fibra optica

2. Jonctionarea cablurilor

Instalarea cablului cu micro-fibra optica se face prin suflare cu un aparat special si cu operatori specializati. Operatorii vor urmari proiectul de instalare al Utilizatorului, care trebuie sa tina cont de bransamente, atat cele initiale cat si cele ulterioare. Pentru bransamentele ulterioare se recomanda a se lasa rezerve de cablu cu micro-fibra in camerele de tragere apropiate.

Jonctionarea cablurilor se efectueaza exclusiv de echipe specializate, cu splicerul.

Pentru o trasabilitate foarte mare a acestei retele, se recomanda efectuarea masuratorilor cu OTDR-ul si powermetrul (conform FOTP61), dupa lucrarile de jonctionare ale cablurilor, astfel incat fiecare Utilizator sa aiba documentatia lucrarilor efectuate in cadrul retelei Furnizorului (diagrame de jonctionare, configuratii de jonctionare si buletine de masuratori).

PROCEDURI DE ACCES

Se aplica in urmatoarele cazuri, in care Utilizatorul trebuie sa aibe acces la infstructura asociata subterana ,NetCity':

- instalarile de cablu cu micro-fibra
- jonctionarile cablurilor
- re-configurarea sau upgradarea retelei Utilizatorului
- avarii

Pentru lucrarile programate, Utilizatorul este obligat sa anunte Furnizorul in scris cu cel putin 48 de ore in avans la tehnic@net-city.ro sau telefonic la, iar Furnizorul are obligatia de a-i permite accesul insotit de un reprezentant NETCITY Telecom.

In cazul avariilor, altele decat cele ale infrastructurii asociatesubterane, Utilizatorul are obligatia anuntarii deranjamentului la Dispecerat (telefon..... si email: dispecerat@net-city.ro), iar Furnizorul va sprijini asistenta tehnica in maxim 2 (doua) ore de la momentul anuntarii. Utilizatorul trebuie sa nominalizeze in scris persoanele imputernicite in anuntarea lucrarilor programate si respectiv neprogramate, in termen de cel mult 48 de ore de la receptia tubetelor.

NETCITY TELECOM

UTILIZATOR